



**ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ЦРНИЦА
ПАРАЋИН**

Чика Тасина 11
Параћин
Тел: 035/563-636
Т.Р. 200-3280190101906-74
ПИБ: 101094056
МБ: 17018795

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ			
ЦРНИЦА ПАРАЋИН			
10 JAN 2023			
Број	Примљено	Издат	
12/23			

**ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИЦА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЦРНИЦА ПАРАЋИН**

Поз.	Врста услуге:	Јед. цена (дин)	Обрачу н по:	ПДВ 20%	Јед. цена са ПДВ-ом
1.	Поправка јавних површина након постављања инсталација (струја, вода, канализација, гас, птт и слично) на јавним површинама комплетно са свим предрадњама				
1.1.	- асфалтне површине дебљине асфалта до 7cm	6.090,00	m ²	1.218,00	7.308,00
	У цену улази: - машинско сечење постојећег асфалта у правилан облик - утовар посеченог асфалта у возило, одвоз и истовар на депонију - ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију - насыпање рова шљунком гранулације 0-60mm са збијањем до одређене носивости - насыпање рова дробљеним каменом гранулације 0-63(0-32)mm са збијањем до потребне збијености. - емулзирање обрађеног асфалтних површина - асфалтирање рова одговарајућим слојем асфалта са свим радњама које улазе у ту позицију послова				
1.2.	- асфалтне површине дебљине асфалта веће од 7cm до 12cm	7.790,00	m ²	1.558,00	9.348,00
	У цену улази: - машинско сечење постојећег асфалта у правилан облик - утовар посеченог асфалта у возило, одвоз и истовар на депонију - ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију - насыпање рова шљунком гранулације 0-60mm са збијањем до одређене носивости - насыпање рова дробљеним каменом гранулације 0-63(0-32)mm са збијањем до потребне збијености. - емулзирање обрађених асфалтних површина - асфалтирање рова одговарајућим слојем асфалта са свим радњама које улазе у ту позицију послова				
1.3.	- асфалтне површине дебљине асфалта веће од 12 до 18cm	9.180,00	m ²	1.836,00	11.016,00
	У цену улази: - машинско сечење постојећег асфалта у правилан облик - утовар посеченог асфалта у возило, одвоз и истовар на депонију				

	- ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију - насипање рова шљунком гранулације 0-60mm са збијањем до одређене носивости - насипање рова дробљеним каменом гранулације 0-63(0-32)mm са збијањем до потребне збијености. - емулзирање обрађених асфалтних површина - асфалтирање рова одговарајућим слојем асфалта са свим радњама које улазе у ту позицију послова				
1.4.	- поправка површина од гранитних коцки са враћањем постојећих	4.890,00	m²	978,00	5.868,00
	У цену улази: - демонтажа постојећих коцки због припреме послоге - ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију - насипање рова шљунком гранулације 0-60mm са збијањем до одређене носивости - насипање рова дробљеним каменом гранулације 0-63(0-32)mm са збијањем до потребне збијености. - припрема подлоге песком за постављање гранитних коцки - постављање гранитних коцки са заливањем спојница цементним малтером				
1.5.	- поправка површина од гранитних коцки са уградњом нових	6.590,00	m²	1.318,00	7.908,00
	У цену улази: - демонтажа постојећих коцки због припреме послоге - ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију - насипање рова шљунком гранулације 0-60mm са збијањем до одређене носивости - насипање рова дробљеним каменом гранулације 0-63(0-32)mm са збијањем до потребне збијености. - припрема подлоге песком за постављање гранитних коцки - набавка гранитних коцки потребних димензија - постављање гранитних коцки са заливањем спојница цементним малтером				
1.6.	- поправка површина од бехатон плоча са враћањем постојећих	4.390,00	m²	878,00	5.268,00
	У цену улази: - демонтажа постојећих плоча због припреме послоге - ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију - насипање рова шљунком гранулације 0-60mm са збијањем до одређене носивости и испитивањем - насипање рова дробљеним каменом гранулације 0-63(0-32)mm са збијањем до потребне збијености. - припрема подлоге песком за постављање бехатон плоча - постављање бехатон плоча са испуњавањем спојница песком и свим другим радњама за ову врсту послова				
1.7.	- поправка површина од бехатон плоча са уградњом нових	6.390,00	m²	1.278,00	7.668,00
	У цену улази: - демонтажа постојећих коцки због припреме подлоге са утоваром и одвозом на депонију - ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију - насипање рова шљунком гранулације 0-60mm са збијањем до одређене носивости - насипање рова дробљеним каменом гранулације 0-63(0-32)mm са збијањем до потребне збијености. - припрема подлоге песком за постављање бехатон плоча				

	- набавка бехатон плоча потребних димензија - постављање бехатон плоча са испуњавањем спојница песком и свим другим радњама за ову врсту послова				
1.8.	- поправка површина од бетона	4.550,00	m ²	910,00	5.460,00
	У цену улази: - демонтажа постојећих бетонских површина са обрадом ивица површина као и утоваром и одвозом материјала на депонију - ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију - насипање рова шљунком гранулације 0-60mm са збијањем до одређене носивости и испитивањем - насипање рова дробљеним каменом гранулације 0-63(0-32)mm са збијањем до потребне збијености и испитивањем - набавка и уградња бетона са свим потребним предрадњама за ту врсту послова као и неговањем бетона а све у складу са прописима за ту врсту послова.				

2	Поправка површина комплетно са свим предрадњама				
2.1.	- асфалтне површине дебљине асфалта до 7cm	4.705,80	m ²	941,16	5.646,96
	У цену улази: - машинско сечење постојећег асфалта у правилан облик - утовар посеченог асфалта у возило, одвоз и истовар на депонију - ископ постојећег материјала за замену и поправку тампона - насипање дробљеним каменом гранулације 0-32mm са збијањем до потребне збијености. - емулзирање обрађеног асфалтних површина - асфалтирање одговарајућим слојем асфалта са свим радњама које улазе у ту позицију послова				
2.2.	- асфалтне површине дебљине асфалта веће од 7cm до 12cm	6.233,00	m ²	1.246,60	7.479,60
	У цену улази: - машинско сечење постојећег асфалта у правилан облик - утовар посеченог асфалта у возило, одвоз и истовар на депонију - ископ постојећег материјала за замену и поправку тампона - насипање дробљеним каменом гранулације 0-32mm са збијањем до потребне збијености. - емулзирање обрађених асфалтних површина - асфалтирање рова одговарајућим слојем асфалта са свим радњама које улазе у ту позицију послова				
2.3.	- асфалтне површине дебљине асфалта веће од 12 до 18cm	7.728,00	m ²	1.545,60	9.273,60
	У цену улази: - машинско сечење постојећег асфалта у правилан облик - утовар посеченог асфалта у возило, одвоз и истовар на депонију - ископ постојећег материјала за замену и поправку тампона - насипање дробљеним каменом гранулације 0-32mm са збијањем до потребне збијености. - емулзирање обрађених асфалтних површина - асфалтирање рова одговарајућим слојем асфалта са свим радњама које улазе у ту позицију послова				
2.4.	- поправка површина од гранитних коцки са враћањем постојећих	2.898,00	m ²	579,60	3.477,60

	У цену улази: - демонтажа постојећих коцки због припреме послоге - ископ постојећег материјала за замену и поправку тампона - насипање дробљеним каменом гранулације 0-32mm са збијањем до потребне збијености. - припрема подлоге песком за постављање гранитних коцки - постављање гранитних коцки са заливањем спојница цементним малтером				
2.5.	- поправка површина од гранитних коцки са уградњом нових	6.003,00	m ²	1.200,60	7.203,60
	У цену улази: - демонтажа постојећих коцки због припреме послоге - ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију - насипање дробљеним каменом гранулације 0-32mm са збијањем до потребне збијености. - припрема подлоге песком за постављање гранитних коцки - набавка гранитних коцки потребних димензија - постављање гранитних коцки са заливањем спојница цементним малтером				
2.6.	- поправка површина од бехатон плоча са враћањем постојећих	2.323,00	m ²	464,60	2.787,60
	У цену улази: - демонтажа постојећих плоча због припреме послоге - ископ постојећег материјала замену и поправку са утоваром и одвозом на депонију - насипање рова дробљеним каменом гранулације 0-32mm са збијањем до потребне збијености. - припрема подлоге песком за постављање бехатон плоча - постављање бехатон плоча са испуњавањем спојница песком и свим другим радњама за ову врсту послова				
2.7.	- поправка површина од бехатон плоча са уградњом нових	4.278,00	m ²	855,60	5.133,60
	У цену улази: - демонтажа постојећих коцки због припреме подлоге - ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију - насипање рова дробљеним каменом гранулације 0-32mm са збијањем до потребне збијености. - припрема подлоге песком за постављање бехатон плоча - набавка бехатон плоча потребних димензија - постављање бехатон плоча са испуњавањем спојница песком и свим другим радњама за ову врсту послова				
2.8.	- поправка површина од бетона	2.507,00	m ²	501,40	3.008,40
	У цену улази: - демонтажа постојећих бетонских површина са обрадом ивица површина као и утоваром и одвозом материјала на депонију - ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију - насипање рова дробљеним каменом гранулације 0-32mm са збијањем до потребне збијености и испитивањем				

	- набавка и уградња бетона са свим потребним предрадњама за ту врсту послова као и неговањем бетона а све у складу са прописима за ту врсту послова.				
2.9.	- крпљење ударних рупа хладном асфалтном масом	3.703,00	m ²	740,60	4.443,60
	У цену улази: - чишћење ударне рупе са утоваром и одвозом на депонију - додавање дробљеног камена - емулзирање рупе - набавка, довоз и уградња масе са свим радњама које иду уз ову врсту послова				
2.10	- бетонирање разних површина	33.000,00	m ³	6.600,00	39.600,00
	У цену улази: - припрема подлоге - набавка и уградња бетона са свим потребним предрадњама за ту врсту послова као и неговањем бетона а све у складу са прописима за ту врсту послова.				
2.11	- крпљење ударних рупа	4.705,80	m ²	941,16	5.646,96
	У цену улази: - крпљење ударних рупа по предходној санацији квара над инсталацијом од стране предузећа које одржава инсталације са сабијањем и/или заменом тампона по потреби до 0,4м3/м2 каменог огрегата.				

3	Поправка ивичњака и других објеката				
3.1.	- поправка ивичњака са враћањем постојећих ивичњака	2.518,50	m ¹	503,70	3.022,20
	У цену улази: - чишћење постојећих ивичњака од бетона са чишћењем површина од бетона, шута, са ископом за припрему рова за полагање постојећих ивичњака. - полагање ивичњака на слоју бетона потребног квалитета са свим предрадњама за ту врсту посла.				
3.2.	- поправка ивичњака са постављањем нових ивичњака	4.082,50	m ¹	816,50	4.899,00
	У цену улази: - чишћење површине од бетона, шута са ископом темеља за полагање нових ивичњака - набавка нових ивичњака потребних димензија - полагање ивичњака на слоју бетона потребног квалитета са свим предрадњама за ту врсту посла као и заливање спојница цементним малтером.				
3.3.	- нивелисање шахтних поклопаца постојећим	21.275,00	kom	4.255,00	25.530,00
	У цену улази: - разбијање постојећег асфалта или бетона са утоваром и одвозом - демонтажа постојећег поклопаца са чишћењем и одвозом шута - постављање оплате за израду бетонског серклажа - израда новог бетонског серклажа са нивелисањем - постављање шахтног поклопаца са бетонирањем - чишћење шахте од шута, уоват и одвоз на депонију - нега бетона				
3.4.	- нивелисање шахтних поклопаца постојећим	38.525,00	kom	7.705,00	46.230,00
	У цену улази: - разбијање постојећег асфалта или бетона са утоваром и одвозом				

	- демонтажа постојећег поклопца са утоваром и одвозом на депонију - постављање оплате за израду бетонског серклажа - израда новог бетонског серклажа са нивелисањем - набавка и постављање шахтног поклопца са бетонирањем - чишћење шахте од шута, утовар и одвоз на депонију - нега бетона				
3.5.	- израда сливника	24.150,0 0	m¹	4.830,0 0	28.980,0 0
	У цену улази: - разбијање постојећег асфалта или бетона са утоваром и одвозом - демонтажа постојећег сливника са утоваром и одвозом на депонију - израда новог бетонског серклажа са нивелисањем - набавка и постављање новог сливника са сливном решетком и бетонирањем - чишћење сливника од шута, утовар и одвоз на депонију - нега бетона				
3.6.	- израда и монтажа челичник решетки и сл.по потреби	690,00	кг	138,00	828,00
	У цену улази: - набавка и израда челичног комада - уградња израђеног комада				
3.7.	- израда цевастих пропуста		m¹		
	У цену улази: - ископ материјала са утоваром и одвозом на депонију - припрема подлоге - набавка и уградња шљунка - набавка и уградња бетона - набавка и уградња АБ цеви са одговарајућим атестима - нега бетона - ручна обрада јарка око пропуста				
	- пречник цеви 300мм	9.441,50		1.888,3 0	11.329,8 0
	- пречник цеви 500мм	15.881,5 0		3.176,3 0	19.057,8 0
	- пречник цеви 600мм	18.986,5 0		3.797,3 0	22.783,8 0
	- пречник цеви 800мм	23.241,5 0		4.648,3 0	27.889,8 0
	- пречник цеви 1000мм	27.841,5 0		5.568,3 0	33.409,8 0
3.8.	- израда бетонских канала	13.440,0 0	m¹	2.688,0 0	16.128,0 0
	У цену улази: - ископ материјала са утоваром и одвозом на депонију - припрема подлоге - набавка и уградња шљунка - израда и постављање оплате - набавка и уградња бетона - набавка, израда и монтажа арматуре - нега бетона - попуњавање слободне површине око канала				

4	Одржавање путног појаса				
4.1.	- машинско кошење траве	35,00	m²	7,00	42,00
	У цену улази: - машинско кошење траве				
4.2.	- кошење тримером	70,00	m²	14,00	84,00
	У цену улази: - ручно кошење траве тримером				
4.3.	- сечење грана		ком		
	У цену улази: - сечење грана - утовар и одвоз на депонију				
	- пречник до 10cm	80,00		16,00	96,00
	- пречник од 10 до 20cm	200,00		40,00	240,00
	- пречник до 20 до 30cm	350,00		70,00	420,00
	- пречник пречника преко 30cm	500,00		100,00	600,00
4.4.	- сечење дрвећа са вађењем пањева		ком		
	У цену улази: - сечење дрвећа - вађење пањева - утовар и одвоз на депонију				
	- пречник до 10cm	2.000,00		400,00	2.400,00
	- пречник од 10 до 20cm	4.000,00		800,00	4.800,00
	- пречник до 20 до 30cm	7.000,00		1.400,00	8.400,00
	- пречник пречника преко 30cm	12.000,00		2.400,00	14.400,00
		0		0	0
4.5.	- сечење шибља	120,00	m²	24,00	144,00
	У цену улази: - сечење шибља - утовар и одвоз на депонију				
4.6.	- чишћење банкина од наноса, траве и сл.	60,00	m²	12,00	72,00
	У цену улази: - машинско чишћење банкина до коте асфалта - утовар и одвоз на депонију				
4.7.	- ископ и профилисање земљаних јаркова	900,00	m¹	180,00	1.080,00
	У цену улази: - машински ископ и профилисање канала - утовар и одвоз на депонију				
4.8.	- чишћење сливника и шахти од муља и наноса	2.500,00	ком	500,00	3.000,00
	У цену улази: - ручно чишћење сливника или шахта - утовар и одвоз на депонију - испирање шахте или сливника				
4.9.	- ручно чишћење пропуста разних пречника	9.600,00	m³	1.920,00	11.520,00
	У цену улази: - машински ископ и профилисање канала - утовар и одвоз на депонију - испирање пропуста			0	0

5	Одржавање неасфалтираних улица				
5.1.	- равнање неасфалтираних улица, прилаза и слично.	100,00	m ²	20,00	120,00
	У цену улази: - риперовање - равнање - ваљање				
5.2.	- равнање неасфалтираних улица, прилаза и слично са додавањем материјала	200,00	m ²	40,00	240,00
	У цену улази: - риперовање - додавање дробљеног камена или шљунка одређене гранулације - равнање - ваљање са потребним квашењем				

6	Поправка јавних површина са већ припремљеном подлогом.				
6.1.	- асфалтне површине дебљине асфалта до 7cm	2.772,00	m ²	554,40	3.326,40
	У цену улази: - ископ постојећег материјала за припрему за асфалтирање локације - емулзирање обрађених асфалтних површина - асфалтирање одговарајућим слојем асфалта са свим радњама које улазе у ту позицију послова				
6.2.	- асфалтне површине дебљине асфалта веће од 7cm до 12cm	4.100,00	m ²	820,00	4.920,00
	У цену улази: - ископ постојећег материјала за припрему за асфалтирање локације - емулзирање обрађених асфалтних површина - асфалтирање рова одговарајућим слојем асфалта са свим радњама које улазе у ту позицију послова				

ЦЕНОВНИК ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА И УЛИЦА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

А) Рад механизације и људства

Р.БР.	Позиција	Јединица мере Радни час/час	Јединична цена без ПДВ-а, дин. (РСД)
1.	Ангажовање трактора са ротационим посипачима соли са прибором . У цену су урачунате све потребне радње, опрема, превоз до места посипања и утрошка горива и мазива и рад возача и помоћног радника.	Радни час	4.100,00

2.	Ангажовање трактора (Белорус или еквивалентно) са предњим раоником . У цену су урачунате све потребне радње, опрема и утроска горива и мазива и рад возача-руковаоц машине и помоћног радника.	Радни час	4.150,00
3.	Ангажовање камиона кипер, носивости од 8-12 тона са хидрауличним прикључком за посипаче соли и агрегата , висинску регулацију предњег раоника - снегочистача (ножа), на уклањању снега или леда са коловоза и саобраћајних површина. У цену су урачунате све потребне радње, опрема, превоз мешавине агрегата и соли до места посипања, утросак горива и мазива и рад возача и два помоћна радника.	Радни час	10.200,00
4.	Ангажовање тракторске приколице за одвожење снега из града за даљину до 2 км. У цену су урачунате све потребне радње, опрема.	Радни час	2.400,00
5.	Ангажовање фрезе са даском. У цену су урачунате све потребне радње, опрема и утроска горива и мазива и рад возача-руковаоц машине.	Радни час	3.160,00
6.	Ангажовање комбиноване машине (JCB, Terex или еквивалентно). У цену су урачунате све потребне радње, опрема и утроска горива и мазива и рад возача-руковаоц машине.	Радни час	8.450,00
7.	Ангажовање утоваривача (УЛТ или еквивалентно). У цену су урачунате све потребне радње, опрема и утроска горива и мазива и рад возача-руковаоц машине.	Радни час	8.500,00

8.	Ангажовање грејдера са руковаоцем на уклањању снега и снежних наноса. У цену су урачунате све потребне радње, опрема и утрошак горива и мазива, возач – руковаоц.	Радни час	10.600,00
9.	Ангажовање теренског возила на обиласку путева (Лада Нива или еквивалентно). У цену су урачунате све потребне радње, опрема и утрошак горива и мазива и један возач.	Радни час	1.520,00
10.	Ангажовање професионалног чистача снега – бацача снега, снаге од 5-6 KW, ширине раоника 66 цм. за рад на тротоарима. У цену су урачунате све потребне радње, опрема и утрошак горива и мазива и један возач.	Радни час	4.600,00
11.	Ангажовање мањег камиона са даском (УНИМОГ или одговарајуће) са предњом даском. У цену су урачунате све потребне радње, опрема и утрошак горива и мазива и један возач.	Радни час	10.300,00

Б) Дежурство и приправност механизације:

Дежурство возила:

1.	Трактор са посипачем	Час	410,00
2.	Трактор са предњим раоником	Час	415,00
3.	Камион кипер, носивости од 8-12 тона са хидрауличним прикључком за посипаче соли и агрегата , висинску регулацију предњег раоника - снегочистача (ножа),	Час	1.020,00
4.	Тракторска приколица	Час	240,00

5.	Фреза са даском	Час	316,00
6.	Комбинована машина (JCB, Terex или еквивалентно).	Час	845,00
7.	Грејдер	Час	1.060,00
8.	Улт (утоварна лопата)	Час	850,00
9.	Професионални чистач снега – бацача снега.	Час	460,00
10.	Теренско возило на обиласку путева (Лада Нива или еквивалентно	Час	152,00
11.	Мањи камион са даском (УНИМОГ или одговарајуће) са предњом даском.	Час	1.030,00

Приправност возила:

1.	Трактор са посипачем	Час	41,00
2.	Трактор са предњим раоником	Час	41,50
3.	Камион кипер, носивости од 8-12 тона са хидрауличним прикључком за посипаче соли и агрегата , висинску регулацију предњег раоника - снегочистача (ножа),	Час	102,00
4.	Тракторска приколица	Час	24,00
5.	Фреза са даском	Час	31,60
6.	Комбинована машина (JCB, Terex или еквивалентно).	Час	84,50
7.	Грејдер	Час	106,00
8.	Улт (утоварна лопата)	Час	85,00
9.	Професионални чистач снега – бацача снега.	Час	46,00
10.	Теренско возило на обиласку путева (Лада Нива или еквивалентно	Час	15,20
11.	Мањи камион са даском (УНИМОГ или одговарајуће) са предњом даском.	Час	103,00

Ценовник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли
ЈКП Црница Параћин.


**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЦРНИЦА ПАРАЋИН**

Број 12/23 од 10.01.2023. године

Председник НО
Анита Нешић



На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/2019) и Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин („Сл. лист општине Параћин бр. 28/16 и 21/22), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Црница Параћин, на својој седници одржаној дана 10.01.2023. године, донео је:



ОДЛУКУ

I. О висини цена, односно ценовнику радова на одржавању саобраћајница.

II. Одлуку, заједно са ценовником из тачке I. доставити СО Параћин на сагласност.

Образложење

На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/2019) и Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин („Сл. лист општине Параћин бр. 28/16 и 21/22), Надзорни одбор предузећа доноси одлуку о висини цена услуга. Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано, Скупштина општине даје сагласност на ценовник о комуналним услугама.

С обзиром на наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП ЦРНИЦА

Број: 12-1/23 од 10.01.2023. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

